

据悉,福山区崇文街(福海路—松霞路)道路非开挖修复工程,于今年8月5日正式开始施工,计划工期两个月。此段污水管道总长度1500米,直径400毫米,存在3级及以上病害的管道长度超过80%。截至目前,已完成崇文街整段管网修复29段、1065米,预计9月底前完工,比计划工期提前5—10天。经非开挖修复后,管道结构强度将大大提高。